ÍTEM: 89

AVISO: 800015186

OM: 5010694.0

TAG: 110-HCU-T-104

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Torres

DESCRIPCION CORTA: nan

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: ' Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. * Apertura total de los Manway para inspección total de la torre. * Limpieza SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). * Limpieza SP3 3" a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-8(Cima), CS-14(Fondo), CS-10(Intermedia) y una longitudinal LS-7). * Limpieza de los platos y paredes para realizar ingreso a la torre, cuenta con 10 platos. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio en el fondo de la torre por motivo que el primer plato se encuentra a una distancia aprox de 7 mts. 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de área de sello de una (1) boquilla por motivo de corrosión. * Disponer un 10% de tornilleria, tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. * Disponer de los platos del 1 al 4 por posible caidos de los mismos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.